




ESQUEMA ELÉTRICO
ESCALA 1/100

Quadro de Cargas (QD1)														
Circuito	Descrição	Esquema	V (V)	Pot. total (VA)	Pot. total (W)	Fases	Pot. - A (W)	Pot. - B (W)	Pot. - C (W)	FCA	In' (A)	Seção (mm2)	Ic (A)	Disj (A)
1	Iluminação	F+N	127 V	394	276	A	276			0.65	4.8	1.5	23.0	10.0
a				103	72	A	72			0.65	1.2	1.5	23.0	
b				103	72	A	72			0.65	2.5	1.5	23.0	
c				43	30	A	30			0.65	4.3	1.5	23.0	
d				103	72	A	72			0.65	3.7	1.5	23.0	
e				43	30	A	30			0.65	4.8	1.5	23.0	
2	Tomadas - Vestiário	F+N+T	127 V	1333	1200	C		1200	0.65	13.1	2.5	31.0	16.0	
3	Tomadas - Vestiário	F+N+T	127 V	1333	1200	C		1200	0.65	13.1	2.5	31.0	16.0	
4	Tomadas - Vest. Acessível	F+N+T	127 V	1333	1200	C		1200	0.65	16.2	2.5	31.0	16.0	
5	Chuveiro 1 - Vestiário	F+F+T	220 V	5600	5600	A+C	2800		2800	1.00	25.5	4	42.0	32.0
6	Chuveiro 2 - Vestiário	F+F+T	220 V	5600	5600	B+C		2800	2800	1.00	25.5	4	42.0	32.0
7	Chuveiro 3 - Vestiário	F+F+T	220 V	5600	5600	A+B	2800		2800	1.00	25.5	4	42.0	32.0
8	Chuveiro - Vestiário acessível	F+F+T	220 V	5600	5600	A+B	2800		2800	1.00	25.5	4	42.0	32.0
TOTAL				26794	26276	A+B+C	8676	8400	9200					

QD1 (Distribuição)




PLANTA BAIXA
ESCALA 1/100




PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1/100


Piso	Parede	Teto
1 Revestimento cerâmico (45x45cm) + Piso em concreto não armado e=5,00cm + Contrapiso em argamassa traço 1:4 e=3,00 cm	1 Revestimento cerâmico (33x45cm)	1 Pintura em tinta látex (2 demãos) + fundo selador acrílico (01 demão) + massa látex (01 demão)
2 Piso em concreto não armado e=5,00cm	2 Pintura externa em tinta látex acrílica (2 demãos) + fundo selador acrílico (01 demão)	
	3 Textura acrílica (01 demão) + fundo selador acrílico (01 demão)	




IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/200



CORTE AA
ESCALA 1/100



CORTE BB
ESCALA 1/100



FACHADA
ESCALA 1/100

PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANTA - CORTES - FACHADA - IMPLANTAÇÃO E COBERTURA-
DET. ELETRICA

FOLHA
1/16


ASSUNTO
PROJETO DE UM ESPAÇO POLIESPORTIVO E VESTIÁRIO
PROJETO DO VESTIÁRIO

LOCAL
RUA JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA S/Nº - JD. PLANALTO - 18730-158 - MUNICÍPIO DE ITAÍ - SP
ÁREA INSTITUCIONAL- MATRÍCULA Nº 55.095 - RI AVARÉ-SP.

PROPRIETÁRIO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

ESCALAS:
INDICADAS

LOCALIZAÇÃO (s/ escala)



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

A INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, ATENDERÃO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 10 E 11 DO DECRETO 12.342/78.

PROPRIETÁRIO (A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

ÁREAS (m2)

TERRENO: 9.821,40
CONSTRUÇÃO: 37,07

AUTOR DO PROJETO E RESP. TÉCNICO
RODRIGO FRUTUOSO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:506353073

ART 28027230201472645