

1 PLANTA BAIXA
ESCALA 1/75



2 FACHADA 02
ESCALA 1/75



3 FACHADA 01
ESCALA 1/75

NOTAS

- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL
- VERIFICAR DETALHES CONSTRUTIVOS PERTINENTES NO PROJETO DE DETALHAMENTO
- PARA ALTERAÇÃO DAS CORES INTERNAS DAS PAREDES CONSULTAR O CADERNO DE ESTUDO DE CORES
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NO DESENHO
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FNDE

REFERÊNCIA:

- PLANILHA DE QUANTITATIVOS E TIPOLOGIA ESPECÍFICA DO PROJETO
- CADERNO DE ENCARGOS
- MANUAL DE PROJETO
- ESTUDO DE CORES

MAPA DE ESQUADRIAS

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA

REF.	Dimensões (cm)	Quantidade	TIPO	AMBIENTES
PA2	80 x 210	2	01 folha - de abrir c/ barra metálica e visor	Sala de atividades
PA3	80 x 210	2	01 folha - de abrir c/ chapa e barra metálica	Sanitário infantil/ fraldário

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO

REF.	Dimensões (cm)	Área(m²)	Quant.	AreaTotal (m²)	h do peitoril(cm)/Tipo	AMBIENTES
JA-1	60 x 60	0,36	7	2,52	150 cm - basculante	Sanitário infantil/ fraldário
JA-5	180 x 160	2,88	4	11,52	50 cm - corrediça	Sala de atividades

LEGENDA

COBOGÓS - CB

- CB1 CONCRETO 40x40x10 (LxAxP), PEITORIL DE 1,0m do PISO INTERNO - SOLÁRIO SALA DE ATIVIDADES *

DIVISÓRIAS - DV

- DV1 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm / alt. 150cm - SANITÁRIO INFANTIL/ FRALDÁRIO *

BANCADAS - B

- BC2 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 2,28x0,60/H=0,6 m - SANITÁRIO INFANTIL/ FRALDÁRIO *
- BC3 GRANITO CINZA ANDORINHA - esp. 2 cm - 4,73x0,60/H=0,9 m - SANITÁRIO INFANTIL/ FRALDÁRIO*

* VER AMPLIAÇÕES E DETALHES ESPECÍFICOS

ESPECIFICAÇÕES

PISO

1 - CONCRETO DESEMPENADO
2 - CERÂMICA 40x40 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
3 - CERÂMICA 60x60 cm COR BRANCO ANTIDERRAPANTE
4 - PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm
5 - BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
6 - GRAMADO
7 - AREIA ou GRAMA SINTÉTICA

PAREDE

1 - CERÂMICA 30x40 cm COR BRANCO
2 - PINTURA ACRÍLICA
3 - CERÂMICA COR BRANCO 30x40cm COM RODAMEIO E PINTURA ACRÍLICA
4 - CERÂMICA BCO 30x40cm FAIXA CERÂMICA 10x10cm E PINTURA ACRÍLICA
5 - CERÂMICA AZUL 10x10cm E PINTURA ACRÍLICA

TETO

1 - LAJE PINTURA PVA LÁTEX BRANCO NEVE SOBRE MASSA CORRIDA PVA

OBSERVAÇÃO: PARA A EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DEVERÃO SER OBSERVADOS E SEGUIDOS OS MESMOS NÍVEIS DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE

PROJETO PADRÃO - FNDE

FINALIDADE:	PROJETO MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DO PROINFÂNCIA - TIPO C
LOCAL:	CRECHE - ESCOLA PRÓ INFÂNCIA ELISA YOSHIE TAKEDA TOYONAGA
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO CORRÊA DOS SANTOS, S/N - JARDIM BRASIL
MUNICÍPIO – UF:	ITAÍ-SP
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ-SP
CONSTRUÇÃO EXISTENTE:	470,33 m²
ÁREA À AMPLIAR:	66,17 m²
PROJ. COBERTURA:	32,67 m²
ÁREA TOTAL COBERTA:	98,84 m²

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)



QUADRO DE ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO

JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO:31798938855
Assinado de forma digital por JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO:31798938855
Dados: 2022.08.30 16:45:02 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA:37263360870
Assinado de forma digital por RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA:37263360870
Dados: 2021.11.30 15:20:17 -03'00'

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5063530763-SP

AUTOR DO PROJETO

GABRIEL BASSO MENNA BARRETO GOMES
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A27953-6

PROGRAMA PROINFÂNCIA - AMPLIAÇÃO PROJETO TIPO C
PROJETO DE ARQUITETURA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	BLOCO AMPLIAÇÃO PLANTA BAIXA FACHADAS		ARQ
FORMATO: A1(594X841)	REVISÃO: R-00	ESCALA: 1:75	PRANCHA: 02/10
		DATA EMISSÃO: NOVEMBRO/2021	