

13
316x158

01 PLANTA BAIXA
Escala: 1/50



Iluminação de Emergência 30 leds - Lithium

Características:

- Luminária com 30 leds SMD de Auto Brilho;
- Bateria de Lithium 3,7V, 1.2Ah;
- Fluxo luminoso máximo: 120lm / mínimo: 90lm;
- Chave seletora para intensidade de luz;
- Tensão de rede Bivolt automático (127/220V);
- Dimensões: 38,5x30,5x23,5 cm;
- Botão de teste;
- Consumo de energia: 1,5W;
- Autonomia: 6 horas (fluxo mínimo);
- Autonomia: 3 horas (fluxo máximo);

03 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA
SEM ESCALA



SINALIZAÇÃO CONFORME NBR-13434-1/2

02 PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
SEM ESCALA



OBS.: COTAS EM METROS

04 DET. - EXTINTOR
SEM ESCALA

LEGENDA

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6,0 KG CLASSES DE FOGO A,B e C
17 / 130/65 (DESC. / TAM.)	SINALIZAÇÃO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA

Codigo	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
23		Extintor de incêndio	Simbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Indicação de localização dos extintores de incêndio.
12		Saída de emergencia	Simbolo: retangular Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma saída de emergência, especialmente para ser fixado no teto.

NOTAS:
1. OS EXTINTORES DEVERÃO TER AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
   PÓ QUÍMICO SECO - CLASSES DE FOGO "A","B" e "C" . DEVERÃO TER CARGA MÍNIMA DE 6Kg,
   CONSTRUÇÃO EM TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONFORME NBR 12693 193
2. NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARÓIS NAS ÁREAS EM QUE ELES CAUSEM OFUSCAMENTO.

PROJETO PADRÃO - FNDE

FINALIDADE:	PROJETO MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DO PROINFÂNCIA - TIPO C
LOCAL:	**CRECHE - ESCOLA PRÓ INFÂNCIA ELISA YOSHIE TAKEDA TOYONAGA**
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO CORRÊA DOS SANTOS, S/N - JARDIM BRASIL
MUNICÍPIO - UF:	ITAÍ-SP
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ-SP
CONSTRUÇÃO EXISTENTE:	470,33 m²
ÁREA À AMPLIAR:	66,17 m²
PROJ. COBERTURA:	32,67 m²
ÁREA TOTAL COBERTA:	98,84 m²

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)

QUADRO DE ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO

JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO:31798938855

Assinado de forma digital por JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO:31798938855
Dados: 2022.08.30 16:59:28 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA:37263360870

Assinado de forma digital por RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA:37263360870
Dados: 2021.11.30 15:27:38 -03'00'

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5063530763-SP

AUTOR DO PROJETO

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN
ENGENHEIRA ELETRICISTA, ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 18296/D-DF

PROGRAMA PROINFÂNCIA - AMPLIAÇÃO TIPO C

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		PE-AR
FORMATO: DESENHO	REVISÃO: R-01 R-02 R-03	ESCALA: 1:50	PRANCHA: 01/01
		DATA EMISSÃO: NOVEMBRO/2021	