

1 PLANTA BAIXA - TÉRREO
ESC.: 1/50

LEGENDA DE ÁGUA	
SIMBOLOGIA	DECRIÇÃO
———	TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA
	HIDRÔMETRO GERAL DE ENTRADA
CH	CHUVEIRO
LV	LAVATÓRIO
RP	REGISTRO DE PRESSÃO
RG	REGISTRO DE GAVETA
VS	VÁLVULA DE DESCARGA
VS	VASO SANITÁRIO
AF	INDICAÇÃO DE COLUNA DE ÁGUA FRIA

NOTAS:
1. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DO ALIMENTADOR PREDIAL, DA REDE PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO E DAS LINHAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15. MARCA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, EXCETO NAS PROXIMIDADES DAS BOMBAS;
2. OS REGISTROS DE GAVETA DEVERÃO SER METÁLICOS TIPO DOCOL, TIGRE OU EQUIVALENTE;
3. AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO TER RECOBRIMENTO CONFORME INDICADO NESTE PROJETO, RESPEITANDO-SE O MÍNIMO DE 0,40 m PARA TRECHOS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E NO MÍNIMO DE 0,60 m PARA TRECHOS SUJEITOS A TRÁFEGOS VEÍCULOS LEVES;
4. PONTOS TERMINAIS RECEBEM PEÇAS COM BUCHA DE LATÃO;
5. TESTAR PREVIAMENTE A REDE COM 2x A MÁXIMA PRESSÃO DE TRABALHO POR PERÍODO NÃO INFERIOR A 48h;
6. LOUÇAS E METAIS: VER PROJETO DE ARQUITETURA;
7. CHECAR, QUANDO DA AQUISIÇÃO DAS LOUÇAS, OS PONTOS DEFINIDOS;
8. OS REGISTROS BRUTOS PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR REGISTRO DE ESFERA PVC DA TIGRE;
9. TODA A TUBULAÇÃO É INDICADA EM MILÍMETROS;

PROJETO PADRÃO - FNDE

FINALIDADE:	PROJETO MÓDULO DE AMPLIAÇÃO DO PROINFÂNCIA - TIPO C
LOCAL:	**CRECHE - ESCOLA PRÓ INFÂNCIA ELISA YOSHIE TAKEDA TOYONAGA**
ENDEREÇO:	RUA ANTÔNIO CORRÊA DOS SANTOS, S/N - JARDIM BRASIL
MUNICÍPIO - UF:	ITAÍ-SP
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ-SP
CONSTRUÇÃO EXISTENTE:	470,33 m²
ÁREA À AMPLIAR:	66,17 m²
PROJ. COBERTURA:	32,67 m²
ÁREA TOTAL COBERTA:	98,84 m²

SITUAÇÃO (SEM ESCALA)



QUADRO DE ASSINATURAS:
PROPRIETÁRIO

JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO:31798938855
Assinado de forma digital por JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO:31798938855 Dados: 2022.08.30 16:59:57 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL

RESP. TÉCNICO

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA:37263360870
Assinado de forma digital por RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA:37263360870 Dados: 2021.11.30 15:26:07 -03'00'

RODRIGO FRUTUOZO DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5060330769-SP
AUTOR DO PROJETO

KAREN CRISTINA ALCANTARA KLEIN
ENGENHEIRA ELETRICISTA, ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 182960-D DF

PROGRAMA PROINFÂNCIA - AMPLIAÇÃO TIPO C

INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

COORDENAÇÃO: CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional	PLANTA BAIXA NOTAS E LEGENDA		HAG
FORMATO: 841X1189	REVISÃO: R-00	ESCALA: 1:50	PRANCHA: 01/02
		DATA EMISSÃO: NOVEMBRO/2021	