



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1077984-33 | Nº SICONV 913473/2021 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itaí | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Complexo Esportivo de Itaí | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Itaí | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 409.668,03 | |
| 1. | | | (AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO) | | | | | - | 409.668,03 | |
| 1.1. | | | (SERVIÇOS PRELIMINARES) | | | | | - | 14.707,52 | |
| 1.1.1. | COMPOSIÇÃO | 001 | PLACA DE OBRA - PADRÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | M2 | 6,00 | 591,24 | BDI 1 | 729,47 | 4.376,82 | RA |
| 1.1.2. | COMPOSIÇÃO | 013 | BANHEIRO QUÍMICO | UNxMÊS | 5,00 | 773,54 | BDI 1 | 954,39 | 4.771,95 | RA |
| 1.1.3. | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 125,00 | 36,04 | BDI 1 | 44,47 | 5.558,75 | RA |
| 1.2. | | | (FUNDAÇÕES) | | | | | - | 46.521,78 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 2,81 | 118,19 | BDI 1 | 145,82 | 409,75 | RA |
| 1.2.2. | SINAPI | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 112,50 | 64,47 | BDI 1 | 79,54 | 8.948,25 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 551,36 | 16,16 | BDI 1 | 19,94 | 10.994,12 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 274,86 | 21,04 | BDI 1 | 25,96 | 7.135,37 | RA |
| 1.2.5. | SINAPI | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 13,98 | 629,62 | BDI 1 | 776,83 | 10.860,08 | RA |
| 1.2.6. | SINAPI | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 223,40 | 29,66 | BDI 1 | 36,59 | 8.174,21 | RA |
| 1.3. | | | (ESTRUTURA E ALVENARIA) | | | | | - | 21.224,03 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 18,00 | 164,00 | BDI 1 | 202,34 | 3.642,12 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 148,08 | 14,14 | BDI 1 | 17,45 | 2.584,00 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 42,35 | 17,15 | BDI 1 | 21,16 | 896,13 | RA |
| 1.3.4. | SINAPI | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 1,39 | 898,75 | BDI 1 | 1.108,88 | 1.541,34 | RA |
| 1.3.5. | SINAPI | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 178,72 | 56,96 | BDI 1 | 70,28 | 12.560,44 | RA |
| 1.4. | | | (REVESTIMENTOS) | | | | | - | 20.188,21 | |
| 1.4.1. | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 357,44 | 7,11 | BDI 1 | 8,77 | 3.134,75 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Nº OPERAÇÃO 1077984-33 | Nº SICONV 913473/2021 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itai | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Complexo Esportivo de Itai | | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Itai | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% | |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|--------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 409.668,03 | |
| 1.4.2. | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 357,44 | 38,67 | BDI 1 | 47,71 | 17.053,46 | RA |
| 1.5. | | | (PISOS) | | | | | - | 131.232,30 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 244,08 | 102,58 | BDI 1 | 126,56 | 30.890,76 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 21,00 | 118,19 | BDI 1 | 145,82 | 3.062,22 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 420,00 | 1,93 | BDI 1 | 2,38 | 999,60 | RA |
| 1.5.4. | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 621,60 | 21,64 | BDI 1 | 26,70 | 16.596,72 | RA |
| 1.5.5. | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 42,00 | 551,93 | BDI 1 | 680,97 | 28.600,74 | RA |
| 1.5.6. | SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 123,00 | 0,42 | BDI 1 | 0,52 | 63,96 | RA |
| 1.5.7. | SINAPI | 98575 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018 | M | 123,00 | 113,00 | BDI 1 | 139,42 | 17.148,66 | RA |
| 1.5.8. | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 396,60 | 69,22 | BDI 1 | 85,40 | 33.869,64 | RA |
| 1.6. | | | (ALAMBRADO) | | | | | - | 65.910,15 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 268,08 | 199,27 | BDI 1 | 245,86 | 65.910,15 | RA |
| 1.7. | | | (PINTURA) | | | | | - | 21.422,11 | |
| 1.7.1. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 357,44 | 16,42 | BDI 1 | 20,26 | 7.241,73 | RA |
| 1.7.2. | SINAPI | 102492 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 420,00 | 24,94 | BDI 1 | 30,77 | 12.923,40 | RA |
| 1.7.3. | SINAPI | 102505 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 87,23 | 11,68 | BDI 1 | 14,41 | 1.256,98 | RA |
| 1.8. | | | (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) | | | | | - | 21.715,45 | |
| 1.8.1. | SINAPI | 101504 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | UN | 1,00 | 1.934,00 | BDI 1 | 2.386,17 | 2.386,17 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1077984-33 | Nº SICONV 913473/2021 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itai | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Complexo Esportivo de Itai | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Itai | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | RECURSO |
|-------------|------------|--------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| 0 | | | | | | | | | 409.668,03 | ↓ |
| 1.8.2. | SINAPI-I | 5044 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1,00 | 1.417,55 | BDI 1 | 1.748,97 | 1.748,97 | RA |
| 1.8.3. | SINAPI | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 155,26 | BDI 1 | 191,56 | 191,56 | RA |
| 1.8.4. | SINAPI | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 455,59 | BDI 1 | 562,11 | 562,11 | RA |
| 1.8.5. | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4,00 | 63,10 | BDI 1 | 77,85 | 311,40 | RA |
| 1.8.6. | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 78,27 | BDI 1 | 96,57 | 96,57 | RA |
| 1.8.7. | COMPOSIÇÃO | 004 | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR, EM PVC, 150x150x75 MM | UN | 5,00 | 40,46 | BDI 1 | 49,92 | 249,60 | RA |
| 1.8.8. | SINAPI | 91857 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 201,40 | 18,48 | BDI 1 | 22,80 | 4.591,92 | RA |
| 1.8.9. | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 712,70 | 5,12 | BDI 1 | 6,32 | 4.504,26 | RA |
| 1.8.10. | SINAPI | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23,30 | 14,99 | BDI 1 | 18,49 | 430,82 | RA |
| 1.8.11. | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | 46,26 | BDI 1 | 57,08 | 114,16 | RA |
| 1.8.12. | COMPOSIÇÃO | 002 | POSTE CÔNICO DE AÇO GALVANIZADO COM LUMINÁRIA DE LED DE 138W ATÉ 180W | UN | 2,00 | 1.626,49 | BDI 1 | 2.006,76 | 4.013,52 | RA |
| 1.8.13. | COMPOSIÇÃO | 003 | LUMINÁRIA DE LED TIPO REFLETOR RETANGULAR, 30W | UN | 31,00 | 62,50 | BDI 1 | 77,11 | 2.390,41 | RA |
| 1.8.14. | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2,00 | 50,24 | BDI 1 | 61,99 | 123,98 | RA |
| 1.9. | | | (INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS) | | | | | - | 9.667,51 | |
| 1.9.1. | SINAPI | 95644 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 (1), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1,00 | 253,50 | BDI 1 | 312,77 | 312,77 | RA |
| 1.9.2. | SINAPI | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1,00 | 183,80 | BDI 1 | 226,77 | 226,77 | RA |
| 1.9.3. | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 37,80 | 71,43 | BDI 1 | 88,13 | 3.331,31 | RA |
| 1.9.4. | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 2,30 | 37,19 | BDI 1 | 45,89 | 105,55 | RA |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1077984-33 | Nº SICONV 913473/2021 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itai | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Complexo Esportivo de Itai | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Itai | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|----------|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| 0 | | | | | | | | | 409.668,03 | |
| 1.9.5. | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1,20 | 25,52 | BDI 1 | 31,49 | 37,79 | RA |
| 1.9.6. | SINAPI | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 44,10 | 14,97 | BDI 1 | 18,47 | 814,53 | RA |
| 1.9.7. | SINAPI | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1,00 | 48,38 | BDI 1 | 59,69 | 59,69 | RA |
| 1.9.8. | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2,00 | 59,14 | BDI 1 | 72,97 | 145,94 | RA |
| 1.9.9. | COMPOSIÇÃO | 011 | PURIFICADOR DE PRESSÃO ELÉTRICO, EM CHAPA ELETROZINCADO | UN | 2,00 | 1.298,11 | BDI 1 | 1.601,61 | 3.203,22 | RA |
| 1.9.10. | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2,00 | 15,28 | BDI 1 | 18,85 | 37,70 | RA |
| 1.9.11. | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 3,00 | 376,14 | BDI 1 | 464,08 | 1.392,24 | RA |
| 1.10. | | | (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) | | | | | - | 57.078,97 | |
| 1.10.1. | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 526,71 | 14,77 | BDI 1 | 18,22 | 9.596,66 | RA |
| 1.10.2. | SINAPI | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 80,00 | 43,65 | BDI 1 | 53,86 | 4.308,80 | RA |
| 1.10.3. | SINAPI | 98516 | PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 12,00 | 370,66 | BDI 1 | 457,32 | 5.487,84 | RA |
| 1.10.4. | COMPOSIÇÃO | 015 | GUIA (MEIO-FIO), EM CONCRETO, MOLDADA IN LOCO, 7,0 CM x 22,0 CM | M | 113,50 | 17,55 | BDI 1 | 21,65 | 2.457,28 | RA |
| 1.10.5. | SINAPI | 103310 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021 | UN | 3,00 | 1.277,07 | BDI 1 | 1.575,65 | 4.726,95 | RA |
| 1.10.6. | COMPOSIÇÃO | 012 | BANCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, C = 150CM | UN | 8,00 | 517,86 | BDI 1 | 638,94 | 5.111,52 | RA |
| 1.10.7. | COMPOSIÇÃO | 005 | POSTE EM TUBO GALVANIZADO, COM REDE DE POLIETILENO PARA QUADRA DE VOLEI | UN | 1,00 | 3.441,99 | BDI 1 | 4.246,73 | 4.246,73 | RA |
| 1.10.8. | COMPOSIÇÃO | 006 | PAR DE TRAVES OFICIAIS PARA FUTEBOL DE AREIA, COM REDE DE POLIETILENO | UN | 1,00 | 5.354,97 | BDI 1 | 6.606,96 | 6.606,96 | RA |
| 1.10.9. | COMPOSIÇÃO | 014 | TABELA DE BASQUETE OFICIAL, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO | UN | 1,00 | 1.781,63 | BDI 1 | 2.198,18 | 2.198,18 | RA |
| 1.10.10. | COMPOSIÇÃO | 007 | GIRA-GIRA EM FERRO COM ASSENTO DE MADEIRA (8 LUGARES) | UN | 1,00 | 1.884,26 | BDI 1 | 2.324,80 | 2.324,80 | RA |
| 1.10.11. | COMPOSIÇÃO | 008 | GANGORRA DUPLA EM MADEIRA RÚSTICA | UN | 1,00 | 1.458,02 | BDI 1 | 1.798,91 | 1.798,91 | RA |
| 1.10.12. | COMPOSIÇÃO | 009 | BALANÇO DUPLO EM MADEIRA RÚSTICA | UN | 1,00 | 1.694,19 | BDI 1 | 2.090,29 | 2.090,29 | RA |
| 1.10.13. | COMPOSIÇÃO | 010 | CENTRO DE ATIVIDADES EM MADEIRA RÚSTICA | UN | 1,00 | 4.963,57 | BDI 1 | 6.124,05 | 6.124,05 | RA |

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 1077984-33 | Nº SICONV 913473/2021 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itaip | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Ampliação do Complexo Esportivo de Itaip | | | |
| LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO | DATA BASE 06-22 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF 0 Itaip | BDI 1 23,38% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--------------|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| 0 | | | | | | | | | 409.668,03 |
| Observações: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itaip
Local

quinta-feira, 15 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Felipe Mioto Mendes
CREA/CAU: 5069949422
ART/RRT: 28027230220905306

RECURSO
↓