



QD1



Quadro de Cargas (QD1)																	
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Iluminação (W)	Tomadas (W)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In° (A)	Ip (A)	Seção (mm²)
1	Iluminação Cirurgia	F+N+T	B1	127 V	6	100	600	90	90	R	90		1,00	1,00	0,7	0,7	1,5
2	Iluminação Baías	F+N+T	B1	127 V	8		120	120	R	120			1,00	1,00	0,9	0,9	1,5
3	Iluminação Corredor	F+N+T	B1	127 V	4		60	60	R	60			1,00	1,00	0,5	0,5	1,5
4	Tomadas Cirurgia	F+N+T	B1	127 V		6	2000	1800	S		1800		1,00	1,00	15,7	15,7	2,5
5	Tomadas Baías e Corredor	F+N+T	B1	127 V		4	444	400	R	400			1,00	1,00	3,5	3,5	2,5
TOTAL					18	10	2714	2470	R+S	670	1800	0					



Legenda de condutos	
Elétrica	
	Teto
	Média
	Piso

Legenda	
Entrada de serviço	
Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso	
Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso	
Ponto genérico de luz 15W	
Quadro de distribuição	
Quadro de medição	
Tomada baixa a 0,30m do piso	
Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A e entrada USB a 0,30m do piso	
Tomada média a 1,10m do piso	

Quadro de Demanda (QD1)			
Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação Condomínio (Residencial)	2,71	100,00	2,71
TOTAL			2,71

PROJETO ELÉTRICO - PLANTA BAIXA E DETALHES

FOLHA ÚNICA


OBRA: PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES DE ITAÍ

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL

PROPRIETÁRIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
CNPJ: 46.634.200/0001-05

ESCALA: 1 : 100

SITUAÇÃO - SEM ESCALA



DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO, AS ÁGUAS PLUVIAIS NÃO SERÃO LIGADAS NO ESGOTO E SERÁ CUMPRIDA A LEI 4.868 DE 17.07.97.

PROPRIETÁRIO
JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL



ÁREA m²

VIDE PROJETO ARQ.

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
FELIPE MIOTO MENDES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA N° 5069949422
DIRETOR DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ART N°

APROVAÇÃO



PLANTA BAIXA
ESC. 1 : 100