


TRECHO 1




Escala:
1:500

LEGENDA

- Plantio em grama
- Calçada em concreto
- Faixa de Pedestre

DETALHE - MEIO-FIO

MEIO-FIO COM SARJETA - SEÇÃO TÍPICA



LEGENDA "PARE":

- Cor: branco
- Altura: 1,60m
- Largura: 1,95m

Área Total: 1,13 m2

A legenda "PARE" deve ser posicionada, no mínimo, a 1,60 m antes da linha de retenção, centralizada na faixa de circulação em que esta inscrita.

PLACA DE PARADA OBRIGATÓRIA - R1:

CORES


- Fundo: Vermelho Refletivo
- Orla Interna: Branco Refletivo
- Orla Externa: Vermelho Refletivo
- Letras: Branco Refletivo
- Verso: Preto Fosco

DIMENSÕES:

- Lado: 250 mm
- Orla Interna: 20 mm
- Orla Externa: 10 mm
- Altura da Letra: 72 mm

Quantidade: 1 Placas

Placa deve ser colocada no máximo a 10,0 m do prolongamento do meio-fio ou do bordo da pista transversal.



Título: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOAQUIM TAVARES DOS SANTOS.

Folha: 05/06

FINALIDADE: DETALHAMENTO TRECHO A TRECHO - CALÇADA, SINALIZAÇÃO VÁRIA

Interessada: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Localização: RUA JOAQUIM TAVARES DOS SANTOS.

Cidade: Itaí - SP

Escala: 1:1000

LOCALIZAÇÃO

JARDIM

BRASIL

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO PREFEITO

AUTOR DO PROJETO E RESP. TÉCNICO: JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS ENGENHEIRO CIVIL, CREA 50692429/16 SP