


TRECHO 01
ESCALA 1:1000

COSNTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO				
SARJETÃO	Comp. (m)	Larg. (m)	Área (m²)	Área Total (m²)
1	13,14	1,5	19,71	88,07
2	11,36	1,5	17,04	
3	3,66	1,5	5,49	
4	5,82	1,5	8,73	
5	10,94	1,5	16,41	
6	13,79	1,50	20,69	
Armadura em tela soldada de aço				
Área (m²)	Peso/m2	peso	Kg	193,743
88,065	2,2	193,743		
Sarjetão Moldado no local, tipo PMSP em concreto com Fck 25 Mpa				
Seção (m2)	Comp. (m)	Vol. (m3)	M3	22,07
0,376	58,71	22,07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo

Título:

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA

Folha:

03/03

FINALIDADE:

DETALHAMENTO TRECHO A TRECHO - SARJETÃO

Interessada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

Dmanda:

Localização:

TRECHO 01 - RUA XV DE NOVEMBRO (ENTRE A AVENIDA SANTO ANTÔNIO E A RUA DUQUE DE CAXIAS).

Cidade:

Itaí - SP

Escala:

1:1000 E 1:500

LEGENDA

LEGENDA	
	Limite das Ruas
	Sarjetão
	Recapeamento Asfáltico em CBUQ
	Reperfilamento e Recapeamento de esquina a executar

INTERESSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO
PREFEITO

AUTOR DO PROJETO

DANIELA MARANGONI
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 5070463440-SP

RESP. TÉCNICO

JOÃO OTÁVIO CASTILHO DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA:5069242916 SP