

REFORT FUNDAÇÕES

CNPJ 08.084.960/0001-99

ESTAQUEAMENTOS:

STRAUSS – HIDRÁULICOS – PERFURADO- PRE MOLDADO - SONDA GEM

Data: 07/06/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI

CNPJ: 46.634.200/0001-05

**OBRA: RUA OSCAR PEREIRA FERRAZ nº 225,
VILA CAPITÃO CEZARIO 016**

CIDADE: ITAI / SP

Empresa registrada no CREA sob N.º 0746091.

Referente à proposta de Material e Mão de Obra, para implantação de Estacas Hidráulicas (Reforço de Fundação).

Visita Técnica

De acordo com a visita do responsável, constatou-se a necessidade da implantação de **68 (sessenta e oito) pontos de Reforço de Fundação (estaca hidráulica)**, As estacas serão implantadas através de *Macacos Hidráulicos e estacas Pré-Moldadas* nos pontos mais críticos, onde há Rachaduras.

1.0– Profundidade das estacas:

As estacas serão aprofundadas até atingirem o **Ponto de Nega**, e começar haver o levantamento da parede, comprovando assim que o ponto de estaca está com a carga superior à carga da parede.

OBS. A presente proposta não inclui os serviços de substituição na rede de esgoto e águas pluviais, caso está presente vazamento, remendos e amarrações das trincas existentes e remendo de piso onde quebrado para Cravação das estacas.

REFORT FUNDAÇÕES

CNPJ 08.084.960/0001-99

ESTAQUEAMENTOS:

STRAUSS – HIDRÁULICOS – PERFURADO- PRE MOLDADO - SONDAGEM

2.0- Características do Ponto de Estaca:

2.1 - Será feita a quebra do piso de aproximadamente 80 cm; a abertura das escavações será feita manualmente, ficando o material retirado das escavações depositado ao lado para o aterramento da mesma, no término dos serviços.

2.2 - As dimensões das estacas (pré-moldadas) que serão utilizadas na execução dos serviços possuem as seguintes medidas:

- 0,40 cm de comprimento;
- 20 cm de diâmetro.

2.3 – O encabeçamento das estacas serão feitos com material da mesma natureza (pré-moldadas), para melhor distribuir a reação da estrutura.

3.0– Encargos do Contratante:

3.1 - Apresentação do local limpo e desimpedido durante a execução dos serviços.

3.2 – Fornecimento de energia elétrica de 110/ 220Volts, no local da obra máximo 30 metros de distancia.

3.3 – **Fornecimento de uma caçamba para retirada de entulhos.**

3.4 – Fornecimento de Lona ou qualquer outro material para forrar ou cobrir extremidades que possam sofrer à variações. **(caso necessário para proteção de algum objeto)**

3.5 – Fornecimento de Lona para forrar gramado ou superfície onde não possa sofrer contato com terra. **(caso necessário)**

4.0 - Encargos da Contratada:

4.1 – Fornecimento de Material (estacas pré-moldadas);

4.2 – Fornecimento de equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada, para execução dos serviços.

4.3 – Transporte de Material, Funcionários, Equipamentos e o que proceder a necessário para execução dos serviços.

REFORT FUNDAÇÕES

CNPJ 08.084.960/0001-99

ESTAQUEAMENTOS:

STRAUSS – HIDRÁULICOS – PERFURADO- PRE MOLDADO - SONDAGEM

5.0 - Garantia dos Serviços:

5.1 – Toda a estaca executada pela empresa contratada tem total garantia de 05 (cinco) anos pôr lei, desde que o contratante venha eliminar todas as causas que deram origem aos problemas, a serem especificadas pela empresa contratada.

5.2 - Esta garantia só não terá validade em caso de infiltrações de água pluviais, potáveis, esgoto e abalos provocados pôr construções vizinhas.

6.0 – Preço e Condições de Pagamento:

Valor Ponto de Estaca: _____R\$ 1.150,00 por ponto.

Valor Mobilização e Desmobilização: _____R\$ 6.000,00.

Valor ART:_____R\$ 380,00

TOTAL DOS SERVIÇOS:____R\$ 84.580,00(oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais.

PAGAMENTO: 30 dias do termino dos serviços

Prazo para início do serviço: **a combinar após a aprovação deste.**

Prazo para término do serviço: **20 dias**

Esta proposta tem validade por 30 dias.

A presente proposta após o seu aceite, deverá se constituir em Compromisso entre as partes para posterior Contrato.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

REFORT FUNDAÇÕES

Carlos José
(14) 99772-3533

Bruno
(14) 99661-4698

Edgard
(14) 99661-4697