



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

## MEMORIAL DESCRITIVO

**Obra:** Iluminação de praças públicas

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Itaí

**Local:** Praça Colonização Japonesa; Praça Col. Holandesa; Praça Aparecido João Domingos; Praça Coletor Miguel de Maria; Praça Noé Teixeira Tito; Área de lazer Jardim Novo Horizonte "Areninha" e Praça do Jardim Planalto, Itaí - SP

### 1. MATERIAIS BÁSICOS

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade e todos os serviços executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

### 2. EXECUÇÃO DA OBRA

A execução do serviço ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, e atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Empreiteira e o Ente Federado contratante.

Competirá a Empreiteira fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como o equipamento de proteção individual – EPI

### 3. FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado (contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja, que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ

“Estado de São Paulo”

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da Empreiteira.

## 4. RETIRADAS

Todos os poster deverão ser retirados, de forma que não se danifique nenhuma peça para que seja armazenado em local adequado para futuras instalações. Toda fiação comprometida deverá ser retirada para instalação da nova, de acordo com às Normas da ABNT.

## 5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser executada em observância às Normas da Concessionária local e às Normas da ABNT, com tubulações embutidas, pontos de luz, conforme orientação e croqui anexo.

A fixação das cruzetas deverá ser feita de forma que não comprometa as instalações futuras.

O quadro de distribuição deverá estar fixado para recebimento dos cabos e disjuntores.

Em todos os pontos onde teremos postes, deverá possuir uma caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada nas dimensões de 150x150x80mm.

Todos os eletrodutos deverão estar enterrados e devidamente colocados, sem exposição.

## 6. SERVIÇOS FINAIS

Os serviços deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.

Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

ITAÍ, 23 DE ABRIL DE 2020

---

Lucas Corrêa Celestino  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5069983196  
Departamento de Engenharia, Obras e Serviços