



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



<b>OBRA:</b>	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAÍ SP.
<b>LOCAL:</b>	RUA FRANCISCO DE ALMEIDA LARA, RUA JOÃO DOS SANTOS E AVENIDA PRIMO CRISTIANO DE MELLO, BAIRRO NOVO HORIZONTE.
<b>DATA BASE:</b>	CDHU 187 (21/09/2022) SEM DESONERAÇÃO.
<b>ÁREA TOTAL:</b>	3.366,22 m².
<b>BDI:</b>	24,00%
<b>DEMANDA:</b>	41205

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	P. UNITÁRIO	TOTAL	TOTAL C/ BDI 24%
					(R\$)	(R\$)	(R\$)
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						
01.01	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	R\$ 881,19	R\$ 5.287,14	R\$ 6.556,05
SUB-TOTAL						R\$ 5.287,14	R\$ 6.556,05
02.00	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
02.01	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	3.366,22	R\$ 0,78	R\$ 2.625,65	R\$ 3.255,81
02.02	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3.366,22	R\$ 7,80	R\$ 26.256,52	R\$ 32.558,08
02.03	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	100,98	R\$ 1.704,31	R\$ 172.101,22	R\$ 213.405,52
SUB-TOTAL						R\$ 200.983,39	R\$ 249.219,41
03.00	CONSTRUÇÃO DE CANALETA TIPO SARJETÃO						
03.01	03.07.010	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	49,01	R\$ 28,54	R\$ 1.398,75	R\$ 1.734,44
03.02	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km	M2	49,01	R\$ 29,58	R\$ 1.449,72	R\$ 1.797,65
03.03	10.02.020	Armadura em tela soldada de aço	KG	107,81	R\$ 15,65	R\$ 1.687,23	R\$ 2.092,16
03.04	54.06.170	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	12,28	R\$ 780,50	R\$ 9.584,54	R\$ 11.884,83
SUB-TOTAL						R\$ 14.120,23	R\$ 17.509,08
SUB-TOTAL GERAL							R\$ 273.284,54

ITAÍ, 31 DE OUTUBRO DE 2022.

FONTE	VALOR R\$	PORCENTAGEM %
RECURSO ESTADUAL/SH:	R\$ 200.000,00	73,18%
CONTRAPARTIDA PM:	R\$ 73.284,54	26,82%
TOTAL	R\$ 273.284,54	100,00%

---

**João Otávio Castilho Dos Santos**  
**Engenheiro Civil - CREA/SP 5069242916**  
**Departamento de Engenharia,**  
**Obras e Serviços da Prefeitura Municipal de Itai**

---

**Jose Ramiro Antunes do Prado**  
**Prefeito Municipal de Itai**