



PLANTA BAIXA
ESC: 1 - 100



DETALHE
ESC: 1 - 100



COBERTURA
ESC: 1 - 100

RELAÇÃO DE JANELAS							
JANELA	MATERIAL	TIPO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	PEITORIL(M)	ÁREA(M)	QUANTIDADE(UN.)
J1	Vidro(blindex)	FIXA(ANGULAR)	4,47	2,00	0,50	8,94	1
J2	Vidro(blindex)	CORRER	1,20	0,60	1,50	0,72	2
J3	Vidro(blindex)	CORRER	1,00	1,00	1,10	1,00	5
J4	Vidro(blindex)	CORRER	2,50	1,20	0,90	3,00	1
J5	Vidro(blindex)	CORRER	1,00	0,60	1,50	0,60	2
J6	Vidro(blindex)	CORRER	1,50	1,00	1,10	1,50	3
J7	Vidro(blindex)	CORRER	2,00	1,20	0,90	2,40	2
J8	Vidro(blindex)	CORRER	2,00	1,00	1,10	2,00	1
J9	Metálica	ABRIR(Alçapão)	0,60	0,60	3,10	0,36	2
J10	Metálica	ABRIR	1,50	1,00	1,20	1,50	1
TOTAL							20

RELAÇÃO DE PORTAS						
PORTA	MATERIAL	TIPO	LARGURA(M)	ALTURA(M)	ÁREA(M)	QUANTIDADE(UN.)
P1	Madeira	ABRIR	0,80	2,10	1,68	5
P2	Madeira	ABRIR	0,90	2,10	1,89	9
P3	Madeira	ABRIR	0,70	2,10	1,47	3
P4	Metálica	ABRIR	0,80	2,10	1,68	2
P5	Metálica	ABRIR	1,00	2,10	2,10	1
P6	Vidro(blindex)	CORRER	2,00	2,20	4,40	1
P7	Metálica	ABRIR	0,70	2,10	1,47	1
P8	Gradil(Portão)	ABRIR	1,45	2,00	2,90	1
P9	Gradil(Portão)	ABRIR	3,15	2,00	6,30	1
TOTAL						24

PROJETO ARQUITETÔNICO1:100 ESCALA1/1 FOLHA

REFORMA DA UBS TOTILAS DE FREITAS
PROJETO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
PROPRIETÁRIO

RUA APARECIDO DOS SANTOS, Nº 155
JARDIM PLANALTOITAI/SPR0

IDENTIFICAÇÃO DO LOTE:
TIPO DE PAVIMENTO: ASFALTO

ÁGUA: SIM
ESGOTO SANITÁRIO: SIM

SITUAÇÃO S/E
DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA PREFEITURA NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAI
PREFEITO JOSÉ RAMIRO ANTUNES DO PRADO

ÁREAS
DO TERRENO 383,64m²
DA CONSTRUÇÃO EXISTENTE 264,12m²
DA REFORMA 14,05m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 68,84 %
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,6884

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. CIVIL: FELIPE MIOTO MENDES
CREA nº 5069949422
A.R.T Nº 28027230230219602